



Referenz

Tunnelbohrmaschinen

Großleitungswagen



Anlagenbeschreibung
Tunnelausbaumaschine

Einsatzort
Straßentunnelbau in Moskau

Kunde
Herrenknecht AG Tunnelvortriebstechnik

Verfahrweg
bis 600 m

Verfahrgeschwindigkeit
durchschnittlich 10 m/Tag

Großleitungswagensystem
4 Systeme Programm 340

Anzahl Leitungswagen
182

Gesamtgewicht Leitungswagen
23 to.

Besonderes
Tunnelausbaumaschine mit vier Einheiten, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen und eine Steigung von bis zu 5% kompensieren müssen.

Realisiert
2003 – Tunnelöffnung Dezember 2003
[Conductix-Wampfler AG] (D)